

- Wykonanie przecierki wyrównującej nierówności starego tynku i scalającej powierzchnie ścian z zastosowaniem drobnoziarnistej cienkowarstwowej zaprawy, modyfikowanej preparatami żywicznymi.
- Malowanie elewacji farbą silikonową (z gruntowaniem wg wskazań producenta) w ciepłym odcieniu tynku wapiennego – wg projektu kolorystyki.

ETAP II– PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE DOTYCZĄCE ELEWACJI XVII WIECZNEGO KORPUSU GŁÓWNEGO I KAPLICY

- Skucie płaszczyzn tynku cementowego i cementowo-wapiennego w miejscach wtórnych napraw i przecierek oraz warstw tynkarskich w strefach pęknięć na elewacjach wschodniej i zachodniej korpusu głównego oraz na ścianach wieży i kaplicy.
- Przeszycie pęknięć wg szczegółowych wskazań ekspertyzy konstrukcyjnej przy pomocy zbrojenia spoin i przemurowania większych szczelin w licu.
- Wymiana spękanych cegieł i uzupełnienie ubytków na odsłoniętych płaszczyznach lica muru cegłą marki 150 na zaprawie cementowo-wapiennej 1-1:7.
- Wzmocnienie uszkodzonych powierzchni lica ceglanego preparatem Funcosil KSE 300 E firmy Remmers (lub równorzędnym).
- Usunięcie warstw farby emulsyjnej z lica elewacji.
- Zdjęcie odpajającej się wierzchniej warstwy tynku o grubości ok. 3 mm.
- Usunięcie warstw farby ze sztukatorskich dekoracji w strefie fryzu.
- Zdjęcie późniejszych warstw tynku w miejscach pierwotnych obramień sgraffitowych (wg projektu kolorystyki elewacji) w celu odsłonięcia pozostałości obramień – lub gdy uległy one zniszczeniu – zdjęcie tynku do lica muru.
- Wykucie płytkich wnęk (7 lub 12 cm) w zamurowanych płaszczyznach dawnych okien parteru.
- Wykonanie podkładowej warstwy tynku wapienno-trassowego z zastosowaniem wapna gaszonego, dołowanego lub hydratyzowanego lasowanego min. 2 tygodnie przed użyciem do wyprawy – do wyrównania z odsłoniętymi płaszczyznami dawnego tynku wapiennego.
- Wyrównanie ubytków i nierówności na odsłoniętych spod wtórnych przecierek i oczyszczonych dawnych powierzchniach tynku wapiennego trwale zespolonych z ceglanym licem ściany przy pomocy mas szpachlowych firmy Sto-Ispo (lub równoważnych).